



## Machine à grenailler FBE200

Largueur de travail 200 mm



7,5 kW de puissance de turbine sur 200 mm de largeur de travail



Un motif de projection parfait avec technologie à 5 lames



Caisse à outils et de maintenance FBE200

La machine à grenailler FBE200 combine une productivité élevée avec une faible hauteur totale et un faible poids. La conception modulaire permet des applications et des utilisations uniques : la largeur de grenailage peut être augmentée en ajoutant les modules d'extension.

L'unité d'entraînement permet une avance en douceur et réglable en continu. Les travaux d'entretien des 300 premières heures peuvent être effectués sur place sans outils spéciaux et avec peu de perte de temps.

# Système et accessoires

## Données techniques

| Machine à grenailier                 | FBE200                    |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Tension nominale / fréquence         | 400 V / 50 Hz             |
| N° d'article                         | 11002930                  |
| Largueur de travail                  | 200 mm                    |
| Puissance nominale (moteur d'avance) | 7.5 kW (0.2 kW)           |
| Ampérage                             | 16 A                      |
| Vitesse du moteur (moteur d'avance)  | 2880 tr/min (3000 tr/min) |
| Raccord tuyau                        | 70 mm                     |
| Application                          | à sec                     |

## Version

|   |   |
|---|---|
| Entraînement progressif pour la marche avant et arrière | • |
| Phares LED  | • |
| Compteur d'heures                                       | • |
| Essieu arrière rabattable pour le transport             | • |

## Dimensions et poids

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 1480 mm |
| Largueur | 340 mm  |
| Hauteur  | 1050 mm |
| Poids    | 210 kg  |

## Système et accessoires

|          |  |
|----------|--|
| 11004015 | Kit de roue de sablage FBE200/FBE BU + douille d'admission         |
| 11003402 | Revêtement intérieur Revêtement latéral conduit de projection      |
| 11004007 | Revêtement intérieur, latéral du conduit de projection             |
| 11004019 | Caisse de service incluant les outils et les pièces d'usure FBE200 |
| 11004051 | FBE200 Module d'extension 400 V 16 A 7,5 kW 210 kg                 |
| 11004035 | Balai magnétique 50 cm   |
| 11002991 | Balai magnétique 70 cm   |